Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 11/09/2026 15:53:43

DANH MỤC TÀI SẢN

Công trình Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt huyện Lộc Bình cho Phòng Kinh tế thuộc UBND xã Lộc Bình quản lý, sử dụng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694 /QĐ-UBND ngày 11 /9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên tài sản/hạng mục công trình	Địa chỉ	Năm đưa vào sử dụng	Số lượng	Đơn vị tính	Thông số cơ bản của tài sản	Giá trị tài sản (đồng)		Tình trạng sử dụng của tài sản	Phương thức khai thác/hình thức xử lý
							Nguyên giá	Giá trị còn lại		
1	**Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt huyện Lộc Bình**						**1.023.846.681**	Chưa xác định		
1.1	Rãnh, dốc nước, bể xử lý chất thải	Xã Lộc Bình	28-12-2007	1	Hạng mục	Hệ thống rãnh có kích thước 1m, sâu 0,4m, đáy rộng 0,4m xây bằng đá hộc VXM 100. Bể xử lý rác thải: Bể được bố trí phía hạ lưu cách chân đập chắn rác 5m, kích thước 10 10m, sâu 3m. Tận dụng sườn dốc tự nhiên, san gặt phẳng theo mái dốc, chiều cao thành bãi cao độ 113.00 (chiều cao thành chứa rác)	200.418.726			
1.2	Đường & lòng bãi rác			1	Hạng mục	Đáy bãi đổ rác: Đào vét lớp đất dầy TB 0,8m và đắp lại từng lớp đầm chặt K = 0,95, đáy không gia cố. Hệ thống thu nước lòng bãi: Hố thu xây gạch chỉ VXM100, có nắp đậy, chảy qua cống Φ 60cm chui qua thân đập, thân kè xử lý nước tự nhiên thoát ra ngoài.	120.665.662			
1.3	Đê ngăn rác			1	Hạng mục	Cao trung bình 15m dài 30m, phía trên cao 6m, dốc mái là 1/15, phía dưới dốc mái 1/1,75, đỉnh đập rộng 2,5m, mái ta luy đắp trồng cỏ.	431.931.437			
1.4	Phòng hộ			1	Hạng mục	Bố trí cọc tiêu BTCT - M200 (15x15x100) khoảng cách cọc 5.0 m	3.915.949			
1.5	Cổng thoát nước			1	Hạng	Chiều dài 16m	75.840.199			
1.6	Nền đường			1	Hạng mục	Chiều dài 86,3m, chiều rộng 5m chưa kể rãnh dọc.	191.074.708			
2	**Các công trình phụ trợ Bãi chôn lấp rác sinh hoạt huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn**						**6.578.956.443**			
2.1	Phần sân nền, mặt đường BTXM	Xã Lộc Bình	2015	1	Hạng mục	Chiều dài 274,23m	1.341.281.868			
2.2	Kè đá, khu xử lý thải						5.237.674.575			
2.2.1	*Kè đá*			1	Hạng mục	*Chiều dài 215,82m*	*2.777.257.599*			
2.2.2	*Đường ống*			1	Hạng mục		*1.043.254.880*			
2.2.3	*Bể thu nước Thải*			1	Hạng mục		*1.417.162.096*			
TỔNG							**7.602.803.124**			
LÀM TRÒN							**7.602.803.000**			

Lý do xử lý, sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư