ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1641 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 134/TTr-SXD ngày 09/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung thiết kế bản vẽ thi công

a) Mộ liệt sĩ

- Hạng mục xây dựng cải tạo mộ liệt sĩ: điều chỉnh giảm số mộ xây dựng cải tạo từ 69 mộ xuống còn 54 mộ.

- Hạng mục xây mới vỏ mộ chờ: bổ sung xây mới 49 vỏ mộ chờ *(tăng số lượng từ 29 vỏ mộ chờ được phê duyệt lên thành 78 vỏ mộ chờ),* giữ nguyên theo thiết kế được duyệt: kích thước mặt bằng mộ (0,78x1,33)m, phần thân cao

0,45m, phần gắn bia cao 0,75m so với mặt sân.

b) Xây mới sân hành lễ: diện tích 196m^2

- Xây mới kè đá chắn đất sân hành lễ: kè xây bằng đá hộc vữa xi măng mác 100, bê tông lót mác 150; móng kè rộng 01m, cao 0,8m; thân kè cao 1,12m; đỉnh kè rộng 0,45m; phía trong kè đổ đất tôn nền tạo thành sân hành lễ, mặt sân đổ bê tông cốt thép mác 200, dày 10cm, phía trên láng vữa xi măng cát mác 75 dày 3cm.

- Hai bên xây dựng 02 đường dốc cho xe lăn rộng (1,97-2,0)m; móng xây bằng đá hộc vữa xi măng mác 100, bê tông lót mác 150; nền đổ bê tông xi măng mác 200, dày 10cm, phía trên láng vữa xi măng cát mác 75 dày 3cm.

- Phía trước sân xây 02 hàng bậc lên xuống rộng 3,5m và bản nghiêng dự kiến đặt chiếu rồng kích thước (6,5x2,7)m; móng xây bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75, bê tông lót mác 150; dầm, bản trượt bằng bê tông cốt thép mác 200; bậc xây bằng gạch không nung vữa xi măng mác 75, số lượng 9 bậc, mặt bậc rộng 0,338m, chiều cao cổ bậc 0,124m.

- Lắp lắp đặt 02 bóng đèn LED Fa 320w chiếu sáng sân hành lễ, nguồn điện lấy từ tủ điện tổng đặt trong đền thờ sử dụng cáp ngầm CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (2x4)mm^2.

- Xây dựng mới 02 cột cờ tại 02 góc lối lên sân hành lễ kích thước (0,7x0,7)m: móng cột cờ đổ bê tông cốt thép mác 200, kết hợp xây gạch bê tông không nung mác 75; chân cột cờ ốp lát đá granite màu đỏ vữa xi măng mác 75.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng

- Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: **660.130.742 đồng**, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 575.959.892 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 19.935.932 đồng;

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 56.608.559 đồng;

+ Chi phí khác: 7.626.359 đồng.

- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: **14.746.074.191** đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 12.813.715.794 đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 434.428.724 đồng;

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 1.219.707.719 đồng;

+ Chi phí khác: 236.158.687 đồng;

+ Chi phí dự phòng: 42.063.267 đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTT;
- Lưu: VT, KGVX(NCD).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Xuân Huyên