UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1038 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa từ đêm ngày 23/6/2023 đến ngày 26/6/2023 trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ; Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do ảnh hưởng của cơn mưa từ đêm ngày 23/6/2023 đến ngày 26/6/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 113/TTr-SGTVT ngày 05/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với nội dung sau:

1. Tên công trình: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa từ đêm ngày 23/6/2023 đến ngày 26/6/2023 trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn.

2. Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp (chủ đầu tư): Sở Giao thông vận tải.

3. Mục đích đầu tư xây dựng: khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn.

4. Sơ bộ quy mô sửa chữa, khắc phục công trình

- Khối lượng sạt lở ta luy dương, đất tràn lề đường, mặt đường, rãnh dọc, lấp tắc cống thoát nước: khẩn trương hót dọn, vệ sinh sạch sẽ, xử lý dứt điểm các vị trí có cung trượt, vận chuyển sang ngang hoặc xúc lên phương tiện (ô tô) vận chuyển đến bãi đổ đúng quy định.

- Các vị trí sạt lở taluy âm: tùy theo điều kiện thực tế, xử lý bằng giải pháp đắp lại và đầm chặt hoặc kè rọ thép nhồi đá hộc hoặc bằng kè bê tông xi măng.

- Các vị trí hư hỏng nền mặt đường, lề đường, rãnh dọc; hư hỏng cống bản: sửa chữa khôi phục lại hiện trạng đảm bảo lưu thông thông suốt, ổn định trong quá trình khai thác.

(Chi tiết khối lượng có Phụ lục kèm theo Quyết định này).

5. Dự kiến kinh phí: khoảng 1,774 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước 30/8/2023.

8. Địa điểm thực hiện: trên các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn.

9. Các yêu cầu cần thiết khác có liên quan: Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương thi công và lập hồ sơ hoàn thành công trình đúng tiến độ, tổ chức lập hồ sơ hoàn công, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Ban PCTT&TKCN tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, NC, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC SƠ BỘ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN
Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn mưa từ đêm ngày 23/6/2023 đến ngày 26/6/2023 trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Khối lượng thiệt hại trên các tuyến đường tỉnh 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 239, 241, 246, 248, đường tránh QL.4A, đường tuần tra biên giới Bắc Xa - Bản Mạ và Bản Chắt - Chi Ma.

- Sạt lở taluy dương: tổng khối lượng khoảng 6.887,06m^3. Giải pháp xử lý hót dón sạch đất, đá trên mặt đường và rãnh dọc đổ tại nơi quy định.

- Sạt lở ta luy âm: tổng chiều dài sạt lở là 187,0m. Giải pháp xử lý làm kè rọ đá kết hợp hoàn trả nền đường, hệ thống an toàn giao thông.

- Nền, mặt đường: hư hỏng mặt đường, diện tích 394,80m^2. Giải pháp xử lý đào bỏ mặt đường cũ, hoàn trả lớp móng dưới, sau đó hoàn trả mặt đường bằng kết cấu phù hợp (láng nhựa hoặc nhựa nguội).

- Sửa chữa lề bị xói, khối lượng 33,45m^3. Giải pháp xử lý hoàn trả lớp móng dưới, sau đó hoàn trả lề đường bằng kết cấu phù hợp (đổ bê tông xi măng gia cố lề).

- Rãnh dọc: hư hỏng rãnh dọc, chiều dài 11m. Giải pháp xử lý hoàn trả rãnh dọc bằng bê tông.

- Sửa chữa 01 vị trí cống ngang tại ĐT.231 giải pháp xử lý bố trí cống thoát nước tạm thời, đắp đường tạm đi lại, sửa chữa lại cống bản.

- Công tác đảm bảo giao thông: nhân công: 88 công; ca máy: 07 ca.