ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1647 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 19/6/2025 đến ngày 23/6/2025 gây sạt lở, nứt đường và hình thành cung trượt kéo dài tại Km190+900, Quốc lộ 279, địa bàn xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Đê điều ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện phòng chống thiên tai;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 166/TTr-SXD ngày 17/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa, lũ do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 19/6/2025 đến ngày 23/6/2025 gây sạt lở, nứt đường và hình thành cung trượt kéo dài tại Km190+900, Quốc lộ 279, địa bàn xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau:

1. Diễn biến, phạm vi ảnh hưởng của thiên tai: do ảnh hưởng từ nhiều cơn mưa to kéo dài từ ngày 19/6/2025 đến ngày 23/6/2025 các sườn đồi núi đã bão hoà nước gây ra sạt trượt tại nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 279. Đặc biệt tại vị trí Km190+900, Quốc lộ 279 hình thành cung sạt trượt rất lớn, toàn bộ cung sạt có chiều dài khoảng 50m, chiều cao khoảng 15m, chiều rộng sạt khoảng 25m từ phía taluy âm vào 2/3 nền đường, mặt đường bị trượt hở từ 5-10cm và chênh cao 5-10cm. Qua theo dõi vết nứt có xu hướng phát triển, dẫn đến nguy cơ sạt trượt toàn bộ nền mặt đường, gây đứt đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng lưu thông thông suốt của tuyến đường.

2. Các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, cụ thể:

2.1 Giải pháp khắc phục trước mắt:

- Đặt biển cảnh báo vị trí sạt lở nguy hiểm tại 02 đầu đoạn tuyến xuất hiện vết nứt đường, thực hiện trám vá mặt đường khe nứt để đảm bảo êm thuận cho phương tiện qua lại tại vị trí cung sạt Km190+900.

- Tiến hành xác minh khối lượng đất sạt lở, hót đất sạt lở để thông tuyến tại Km191+800.

2.2. Quy mô, phương án khắc phục triệt để:

a. Hướng tuyến: điều chỉnh hướng tuyến đoạn từ Km190+750 - Km191, Quốc lộ 279 trong đó điều chỉnh vị trí lớn nhất tại Km190+900 dịch tuyến về phía taluy dương (bên phải tuyến) để toàn bộ nền đường trên nền đá ổn định.

b. Quy mô xây dựng:

- Thiết kế tuyến theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi (TCVN 4054-2005); tốc độ thiết kế 30km/h; bề rộng nền đường Bnền = 6,5m; bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m; bề rộng lề đường 2x0,5m; kết cấu áo đường bê tông nhựa trên các lớp móng cấp phối đá dăm.

- Công trình thoát nước: xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống công trình thoát nước.

- Công trình phòng hộ, an toàn giao thông: xây dựng hoàn chỉnh công trình phòng hộ và an toàn giao thông theo quy định.

3. Thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp khắc phục các hậu quả về thiên tai bắt đầu từ thời điểm ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đến khi có quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo thực hiện:

- Khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 279 do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn từ ngày 19/6/2025 đến ngày 23/6/2025.

- Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng các công trình khẩn cấp do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh