ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1725 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng Trạm biến áp 320kVA-22/0.47kV cấp điện cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/ NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; Chi thuê hàng hóa, dịch vụ; Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2822/TTr-SGDĐT ngày 24/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán đầu tư xây dựng: Trạm biến áp 320kVA-22/0.47kV cấp điện cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ (chủ đầu tư): Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Sự cần thiết, lý do thực hiện: khắc phục tình trạng quá tải trạm biến áp (*Trạm biến áp tái định cư Lý Thái Tổ*) có thể dẫn đến nhiều rủi ro như cháy nổ, hỏng hóc thiết bị, gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cung cấp điện cho các hộ dân và hoạt động dạy và học, cũng như sự an toàn của học sinh và giáo viên. Do đó, việc đầu tư xây dựng trạm biến áp cho nhà trường là hết sức cần thiết.

3. Mục tiêu, quy mô xây dựng

3.1. Mục tiêu: lắp đặt, xây dựng mới TBA 320kVA-22/0.4kV cấp điện Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh để đảm bảo ổn định hệ thống điện cấp cho Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cũng như ký túc xá nội trú và không ảnh hưởng đến công suất cấp điện của trạm biến áp tái định cư Lý Thái Tổ.

3.2. Quy mô

- Xây dựng mới đường dây trung thế 22kV tổng chiều dài 22m sử dụng dây AC/XLPE(2.5)/HDPE-50/8mm^2.

- Xây dựng mới 01 Trạm biến áp 320kVA-22/0.4kV.

- Xây dựng mới đường dây hạ áp 0,4kV=229m sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE-4x95mm^2 và AL/XLPE-4x120mm^2.

4. Giải pháp thiết kế

4.1 Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: dây nhôm lõi thép bọc cách điện cho đường dây trung áp trên không đến 22kV. Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013. Phần lõi dẫn điện áp dụng như dây nhôm lõi thép thông thường, không có mỡ.

- Cách điện, phụ kiện: cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện. Tiêu chuẩn chế tạo: cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Chống sét van: dùng chống sét van không khe hở.

- Cầu chì tự rơi bảo vệ đầu cáp ngầm vào trạm biến áp khi mất pha hoặc sự cố sử dụng cầu chì tự rơi.

- Cột trên tuyến: sử dụng cột bê tông li tâm ứng lực trước (dự ứng lực) loại 12m.

- Xà, giá, phụ kiện: kết cấu xà, giá được tính toán đảm bảo yêu cầu chịu lực và khoảng cách pha - pha, pha - đất theo quy phạm trang bị điện.

4.2. Trạm biến áp:

- Máy biến áp được lựa chọn là loại MBA 3 pha 2 cấp điện áp, 2 cuộn dây bằng đồng ngâm trong dầu, làm mát bằng dầu tuần hoàn.

- Cáp tổng: từ Máy biến áp (MBA) sang tủ điện hạ thế sử dụng dây điện loại: Cu/XLPE/PVC-1x150mm^2 và Cu/XLPE/PVC-1x185mm^2. Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 5064:1994; TCVN 5064:1994/SĐ1:1995; TCVN 6612:2007; TCVN 5935-1:2013.

4.3 Đường dây 0,4kV: đường dây 0.4kV dây dẫn được thiết kế đảm bảo theo đúng yêu cầu quy phạm. Cáp động lực tủ tụ: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 6447:1998; TCVN 5934:1995 (TCVN 7675-0-3: 2008).

(Giải pháp thiết kế chi tiết thể hiện trong hồ sơ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình).

5. Địa điểm thực hiện: tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn (vị trí ô đất dự kiến đặt Trạm biến áp là ô đất công cộng, cụ thể thuộc ô đất Nhà văn hóa thôn Pò Đứa - Pò Mỏ (*thửa đất số 231*).

6. Dự toán kinh phí thực hiện (làm tròn): 1.059.397.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng: 388.852.382 đồng;
- Chi phí thiết bị: 482.271.844 đồng;
- Chi phí Quản lý dự án: 31.160.114 đồng;
- Chi phí tư vấn: 85.744.049 đồng;
- Chi phí khác: 20.921.300 đồng;
- Chi phí dự phòng: 50.447.484 đồng.

7. Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp giáo dục.

8. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: năm 2025.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên