ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2114 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong tháng 5, tháng 6 và bão số 3 (Wipha) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đường bộ ngày 27/6/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trong lĩnh vực đường bộ do ảnh hưởng các đợt mưa lớn trong tháng 5, tháng 6 và bão số 3 bão Wipha (từ ngày 21/7 đến ngày 24/7 năm 2025) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 232/TTr-SXD ngày 25/9/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với nội dung sau:

1. Tên công trình: Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong tháng 5, tháng 6 và bão số 3 (Wipha) năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Cơ quan được giao thực hiện công trình khẩn cấp: Sở Xây dựng.

3. Mục đích đầu tư xây dựng: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại Km133+310 QL.31; Km53+280 ĐT.231; Km6+850 ĐT.241; Km30+250 ĐT.246 do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trong tháng 5, tháng 6 và bão số 3 (Wipha) năm 2025 thuộc địa bàn các xã: Mẫu Sơn, Kiên Mộc, Đình Lập, Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn.

4. Sơ bộ quy mô sửa chữa, khắc phục công trình

4.1. Trên tuyến QL.31:

4.1.1. Hiện trạng thiệt hại: tại Km133+310 QL.31 bên trái tuyến sạt lở ta luy âm dài 16m, sâu vào mặt đường 1,3m, gây hư hỏng tường đầu cống.

4.1.2. Giải pháp xử lý:

a) Đào hố móng kè, xếp kè rọ đá gồm: 10 rọ kích thước (2x1x1)m; 4 rọ kích thước (1,5x1x1)m, 4 rọ kích thước (1,5x1,5x1)m; 5 rọ kích thước (2x1x1)m.

b) Bổ sung 01 đốt cống 2D100 và làm lại đầu cống bằng bê tông xi măng M150, đá (2x4)cm.

c) Đắp đất sau kè đầm chặt K=0.95.

d) Ốp mái taluy bằng bê tông xi măng M200, đá (1x2)cm dày 10cm; gia cường lưới thép B40 trên lớp bạt dứa chống thấm. Gia cố lề bằng bê tông xi măng M200 đá (2x4)cm dày 20cm.

đ) Hoàn trả mặt đường láng nhựa.

4.1.3. Dự kiến kinh phí: 300 triệu đồng.

4.2. Trên các tuyến đường tỉnh:

4.2.1. Tuyến ĐT.231:

a) Hiện trạng thiệt hại: tại Km53+280 mặt đường bê tông bị lún dài 32m rộng 2,8m, phía bên trái tuyến đường xói lở hàm ếch sâu trung bình 2m.

b) Giải pháp xử lý:

- Đào bỏ phần mặt đường bê tông cũ hư hỏng và nền đất yếu.

- Đắp hoàn trả nền đường bị lún.

- Làm lớp móng cấp phối đá dăm dày 20cm, mặt đường bê tông xi măng M250, đá (2x4)cm, dày 24cm.

c) Dự kiến kinh phí: 300 triệu đồng.

4.2.2. Tuyến ĐT.241:

a) Hiện trạng thiệt hại: tại vị trí Km6+850 ĐT.241 có độ dốc tự nhiên lớn, bên phải tuyến sạt lở taluy âm gây lún, nứt nền, mặt đường.

b) Giải pháp khắc phục:

- Xây dựng kè bê tông xi măng M200, đá (2x4)cm, cao 3,75m.

- Đắp đất sau kè và lớp đá dăm tầng lọc.

- Hoàn trả mặt đường bê tông nhựa.

c) Dự kiến kinh phí: 250 triệu đồng.

4.2.3. Tuyến ĐT.246:

a) Hiện trạng thiệt hại: tại vị trí Km30+250 ĐT.246 bên phải tuyến đường dẫn ngầm bị hư hỏng rọ đá, xói hàm ếch dưới lớp bê tông gia cố mái taluy âm vào sát mép đường bê tông.

b) Giải pháp khắc phục

- Đắp bờ vây thi công, phá bỏ bê tông gia cố mái và đỉnh kè cũ.

- Xây kè bê tông xi măng M200, đá (2x4)cm cao 4,35m, lắp đặt ống thoát nước.

- Đắp đất sau kè và lớp đá dăm tầng lọc.

- Ốp mái taluy bê tông xi măng dày 15cm và bổ sung cọc tiêu.

c) Dự kiến kinh phí: 100 triệu đồng.

5. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: khoảng 950 triệu đồng.

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

7. Thời gian thực hiện: năm 2025.

8. Các yêu cầu cần thiết khác có liên quan: Sở Xây dựng nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung:

8.1. Triển khai thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo Quyết định này đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đạt mục tiêu đầu tư xây dựng;

8.2. Chịu trách nhiệm về thủ tục pháp lý chỉ định nhà thầu tham gia khắc phục thiệt hại tại vị trí này (nếu có), về tính chính xác của khối lượng, đơn giá, cự ly vận chuyển đã thực hiện, về quản lý tiến độ, chất lượng thi công, nguồn vật liệu sử dụng theo các quy định của pháp luật;

8.3. Trong quá trình triển khai, phải thường xuyên kiểm tra, cập nhật thực tế hiện trường để xem xét, chỉ đạo tư vấn và các đơn vị liên quan căn cứ hồ sơ khảo sát để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;

8.4. Phối hợp với UBND các xã: Mẫu Sơn, Kiên Mộc, Đình Lập, Hoa Thám để xác định phạm vi thi công công trình và vị trí tập kết vật liệu, đất, đá và các công việc cần thiết khác phục vụ thực hiện dự án;

8.5. Về công tác bảo đảm giao thông: phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ, có phương án bảo đảm giao thông trên tuyến; phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền đến người dân về thời gian triển khai dự án để người dân được biết, lựa chọn phương án lưu thông phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và thực hiện đầy đủ công việc cần thiết để

bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt;

8.6. Về bảo đảm an toàn lao động: lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thi công (như điều kiện về thời tiết, địa hình, địa chất, thuỷ văn...), bảo đảm việc thi công được an toàn; bố trí đầy đủ bảo hộ lao động (áo phản quang, nón bảo hộ, bộ đàm, cờ báo hiệu, đèn báo hiệu, chiếu sáng...) để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho người lao động;

Sau khi thực hiện thi công xong toàn bộ công trình, Sở Xây dựng chỉ đạo Nhà thầu thực hiện công tác vệ sinh toàn bộ phạm vi thi công; tổ chức thực hiện việc nghiệm thu xác nhận khối lượng thực hiện và lập hồ sơ hoàn thành công trình đúng quy định; tổ chức soát xét hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt phù hợp với thời gian quy định tại Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch UBND các xã: Mẫu Sơn, Kiên Mộc, Đình Lập, Hoa Thám và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh;
- UBND các xã: Mẫu Sơn, Kiên Mộc, Đình Lập, Hoa Thám;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh