ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2580 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông thôn Mỹ Hoà, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư các nhiệm vụ, dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 321/TTr-SXD ngày 27/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Đường giao thông thôn Mỹ Hoà, xã Nhất Hoà, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình

a) Quy mô

- Thiết kế bổ sung 01 nhánh đường vào xóm Địa Phận, xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn. Điểm đầu giao với ĐH.78 tại Km14+250, điểm cuối tại Km0+294,39 đường vào xóm Địa Phận. Chiều dài tuyến 294,39m.

- Thiết kế theo quy mô đường cấp B miền núi (theo TCVN 10380 - 2014). Tốc độ thiết kế 15 Km/h.

- Tải trọng trục xe thiết kế 2.500 kg. Tần suất lũ tính toán P = 10%.

b) Giải pháp thiết kế các hạng mục bổ sung

- Hướng tuyến cơ bản bám theo đường đất cũ hạn chế tối đa diện tích chiếm dụng đất đai, cây cối và các công trình xây dựng kiên cố khác nhằm giảm kinh phí cho dự án.

- Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 13%, châm chước cục bộ (đoạn đầu tuyến) địa hình khó khăn độ dốc dọc Imax =15%.

- Bề rộng nền đường Bnền= 4,0m (chưa kể mở rộng và rãnh dọc).

- Mặt đường bê tông xi măng rộng 3,0m (chưa kể mở rộng trong đường cong bán kính nhỏ); lề đường Blề= 2x0,5m.

- Rãnh dọc: rãnh hình thang rộng 0,8m, sâu 0,3m, đáy rãnh rộng 0,3m.

- Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau:

+ Mặt đường bê tông xi măng M250, dày 18cm.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 10cm.

- Công trình thoát nước: Thiết kế 01 vị trí cống tròn D150cm tại Km0+118,86. Kết cấu cống bê tông cốt thép đúc sẵn, thi công lắp ghép, đầu cống đá hộc xây vữa xi măng.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 3.750.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.199.533.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	89.586.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	319.373.000	đồng;
- Chi phí khác:	37.411.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	104.097.000	đồng.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt tại Quyết định này.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND xã Nhất Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đinh Hữu Học