ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:822 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 07 tháng 5 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 1216/TTr-BQLDA ngày 28/4/2026 và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo số 27/BC-HĐTĐ ngày 03/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa hệ thống hồ chứa trên địa bàn tỉnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh quản lý dự án, như sau:

1. Mục tiêu dự án đầu tư:

- Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa hiện trạng bị hư hỏng, xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ, trong đó tập trung ưu tiên các hồ có nguy cơ mất an toàn cao, những công trình thiết yếu, quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao năng lực hồ chứa, đảm bảo đạt năng lực thiết kế; giảm thiểu nguy cơ về rủi ro; phòng tránh, ứng phó giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay bằng các giải pháp công trình.

- Cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trong vùng dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quy mô đầu tư

Cải tạo, sửa chữa 16 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, gồm: hồ Bản Luồng, hồ Bản Nùng, hồ Pò Khoang, hồ Rọ Nghè, hồ Phai Thuống, hồ Nặm Thim, hồ Rọ Hin, hồ Bản Nằng, hồ Bản Lạn, hồ Khe Đín, hồ Khuổi Ngần, hồ Khuổi Sần, hồ Bản Nằm, hồ Khuổi A, hồ Cốc Lùng và hồ Rọ Nặm, với nội dung sửa chữa:

- Đập đất: Cải tạo, nâng cấp đập đất bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn hiện hành gồm khoan phụt chống thấm; mở rộng và gia cố mặt đập, làm tường chắn sóng; đắp áp trúc hoặc san sửa mái đập đảm bảo ổn định, gia cố mái thượng hạ lưu; bố trí thiết bị tiêu thoát nước mặt, nước thấm; xử lý mối; bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm và chuyển vị.

- Tràn xả lũ: Cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ hiện trạng đảm bảo thoát lũ.

- Cống lấy nước: Phá bỏ cống cũ và xây dựng cống mới; hoặc phá bỏ một phần thượng lưu cống cũ để xây dựng lại cửa vào và tháp van điều tiết; hoặc luồn ống thép vào trong cống cũ.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: Đường quản lý vận hành (Kiên cố hóa mặt đường theo tiêu chuẩn giao thông phục vụ công tác quản lý, vận hành và nhu cầu đi lại của nhân dân); Nhà quản lý (Sửa chữa và xây dựng nhà quản lý vận hành theo cụm hồ cùng với các trang thiết bị phục vụ quản lý); Hệ thống điện (Xây dựng hệ thống điện hạ thế phục vụ quản lý vận hành).

(Có Bảng chi tiết quy mô sửa chữa kèm theo)

3. Nhóm dự án: nhóm B, Công trình Nông nghiệp và PTNT cấp II, III.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 205.000,0 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: 204.900 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương (thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư): 100 triệu đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: tại các xã: Tuấn Sơn, Công Sơn, Ba Sơn, Mẫu Sơn, Na Dương, Châu Sơn, Thái Bình, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Tràng Định và Kháng Chiến, tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian thực hiện:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: 2025- 2026;

- Giai đoạn thực hiện dự án: 2027 - 2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh căn cứ vào chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định này phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tiếp các bước theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp lệ, chính

xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các xã: Tuấn Sơn, Công Sơn, Ba Sơn, Mẫu Sơn, Na Dương, Châu Sơn, Thái Bình, Tân Đoàn, Bình Gia, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Tràng Định, Kháng Chiến và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Giao các Sở: Sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng theo lĩnh vực chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trần Thanh Nhàn

BẢNG QUY MÔ SỬA CHỮA 16 HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số..../QĐ-UBND ngày.../..../2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

(1). Hồ Bản Luồng, xã Mẫu Sơn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành, làm tường chắn sóng bằng bê tông. Đắp áp trúc và san sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt và thiết bị thoát nước thấm. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Phá dỡ và xây dựng mới nhà quản lý vận hành. Xây dựng hệ thống điện hạ thế phục vụ quản lý vận hành.

(2). Hồ Bản Nùng, xã Na Dương

- Đập đất: xử lý sự cố sạt trượt vai trái đập. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Gia cố lại mặt đập bằng bê tông.

- Tràn xả lũ: giữ nguyên tràn cũ, gia cố hố xói sau mũi phun và kênh xả hạ lưu.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(3). Hồ Pò Khoang, xã Na Dương

- Đập đất: khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Gia cố lại mặt đập, san sửa, chỉnh trang, trồng cỏ bảo vệ mái hạ lưu. Sửa chữa thiết bị tiêu nước mặt và tiêu nước thấm. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(4). Hồ Rọ Nghè, xã Bắc Sơn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Đắp áp trúc và san sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc

mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: làm mới tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(5). Hồ Phai Thuống, xã Hưng Vũ

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Đắp áp trúc và san sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng.

- Cống lấy nước: phá bỏ một phần cống cũ để xây dựng lại.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: phá dỡ và xây dựng mới nhà quản lý vận hành. Xây dựng hệ thống điện hạ thế phục vụ quản lý vận hành.

(6). Hồ Nặm Thim, xã Hưng Vũ

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. San sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: kiên cố kênh dẫn cửa vào bằng bê tông cốt thép.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(7). Hồ Rọ Hin, xã Tân Đoàn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Áp trúc, san sửa mái thượng lưu, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: phá bỏ tràn cũ và làm lại tràn mới theo tuyến hiện trạng. Trên ngưỡng bố trí cầu giao thông.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới nhà quản lý vận hành hồ.

(8). Hồ Bản Nằng, xã Tân Đoàn

- Đập đất: gia cố lại đỉnh đập. San sửa và gia cố mái thượng lưu bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. San sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng. Trên ngưỡng tràn bố trí cầu giao thông.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ xây dựng cống mới. Bổ sung, làm mới cống lấy nước phụ phía sườn đồi bên trái đập.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: nâng cấp đường dẫn hai đầu cầu qua tràn, kết cấu mặt đường bê tông.

(9). Hồ Bản Lạn, xã Thái Bình

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Áp trúc, san sửa mái thượng lưu, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới nhà quản lý vận hành, hệ thống điện hạ thế.

(10). Hồ Khe Đín, xã Châu Sơn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Áp trúc, san sửa mái thượng lưu, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng, bố trí cầu giao thông đi qua tràn.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường

quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới nhà quản lý vận hành.

(11). Hồ Khuổi Ngần, xã Ba Sơn

- Đập đất: giữ nguyên mặt đập. Đắp áp trúc, san sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Cống lấy nước: luồn ống cống thép và phụt bê tông tự lèn vào trong cống bê tông cốt thép để đảm bảo kín nước. Giữ nguyên tháp van chóp thượng lưu còn tốt. Xây dựng nhà van hạ lưu kết cấu bê tông cốt thép và gạch xây.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo và sửa chữa nhà quản lý vận hành.

(12). Hồ Khuổi Sần, xã Công Sơn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Đắp áp trúc và san sửa mái thượng lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt và thiết bị thoát nước thấm. Khảo sát và xử lý mối cho đập. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị.

- Tràn xả lũ: cải tạo, nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Xây dựng mới nhà quản lý vận hành và hệ thống điện hạ thế phục vụ quản lý vận hành.

(13). Hồ Bản Nằm, xã Kháng Chiến

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Bóc bỏ lớp gia cố mái thượng lưu, đắp áp trúc và san sửa, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Đắp áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu đảm bảo ổn định, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị tiêu nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: giữ nguyên phần dốc tràn đã được kiên cố bê tông. Làm mới toàn bộ kênh dẫn cửa vào đến dốc tràn. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Làm mới cầu qua tràn

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường

quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(14). Hồ Khuổi A, xã Tràng Định

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Áp trúc, san sửa mái thượng lưu, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Tràn xả lũ: nâng cấp tràn xả lũ theo tuyến hiện trạng. Bố trí cầu giao thông qua tràn.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(15). Hồ Cốc Lùng, xã Tuấn Sơn

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Bóc bỏ lớp gia cố mái thượng lưu, đắp áp trúc và san sửa, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Mái hạ lưu giữ nguyên hiện trạng. Bố trí thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khoan phụt xử lý thấm thân và nền đập. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Cống lấy nước: phá bỏ một phần cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.

(16). Hồ Rọ Nặm, xã Bình Gia

- Đập đất: mở rộng và gia cố mặt đập theo tiêu chuẩn hiện hành. Áp trúc, san sửa mái thượng lưu, gia cố bảo vệ mái bằng kết cấu đá lát kết hợp bê tông trong hệ khung dầm bê tông cốt thép. Áp trúc, san sửa, chỉnh trang mái hạ lưu, gia cố bảo vệ mái bằng trồng cỏ, bố trí rãnh tiêu nước mặt. Bố trí thiết bị thoát nước thấm và thiết bị quan trắc mực nước, thấm, chuyển vị. Khảo sát và xử lý mối cho đập.

- Cống lấy nước: phá bỏ cống cũ, xây dựng cống mới.

- Công trình phục vụ quản lý vận hành: cải tạo, nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành vào khu vực công trình đầu mối theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn.