

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC SỬA CHỮA ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM XÃ***(Kèm theo Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh)*

STT	Danh mục đề xuất đầu tư	Địa bàn xã/phường	Chiều dài	Sơ bộ TMBT (triệu đồng)	Hiện trạng	Sự cần thiết đầu tư	Dự kiến giải pháp thực hiện	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Danh mục Ưu tiên 1</b>			<b>74.000</b>				
1	Sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến Trụ sở UBND xã Cai Kinh	Xã Cai Kinh	0,55Km	5.000	Hiện trạng mặt đường BTXM rộng 4,5m đã xuống cấp,	Chỉnh trang đường đến trung tâm xã sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân	Thăm toàn bộ mặt đường bằng Bê tông nhựa, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, an toàn giao thông	19/BC-UBND ngày 18/7/2025
2	Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến trung tâm xã Hội Hoan	Xã Hội Hoan, Xã Văn Lăng	8Km	19.000	Hiện trạng mặt đường đá dăm láng nhựa rộng trung bình 3,5m. Hiện trạng mặt đường xuất hiện hư hỏng như ổ gà, nứt vỡ mép mặt đường, rạn nứt, bong bật. Hệ thống rãnh thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh	Việc đầu tư sửa chữa tuyến đường góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình, đảm bảo giao thông được thông suốt phục vụ kết nối trung tâm xã Văn Lăng và xã Hội Hoan.	Cào bóc móng tái sinh nguội tại chỗ, láng nhựa 3 lớp toàn bộ mặt đường. Sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến	13/BC-UBND ngày 15/7/2025
3	Xử lý điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ đường đến trung tâm xã Nhất Hoà	Xã Vũ Lăng, Nhất Hoà	Xây dựng cầu	15.000	Các vị trí ngập tràn thường xuyên ngập úng, chia cắt giao thông vào mùa mưa lũ	Đầu tư xây mới ngầm tràn kết hợp cầu bản nhằm khắc phục vị trí ngập thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân	XD mới 01 vị trí cầu khẩu độ Ln=18m thay thế ngầm tràn kết hợp cầu bản Ln=2.0m tại Km14+350 và 01 vị trí cầu khẩu độ Ln=33m thay thế ngầm tràn kết hợp cầu bản 2Ln=2x6.0m tại khoảng Km19+800 (cuối trung tâm xã Nhất Hoà).	11/BC-UBND ngày 11/7/2025
4	Cải tạo, sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến Đảng ủy xã Quốc Việt	Xã Quốc Việt	2,9Km	6.000	Hiện trạng một số đoạn tuyến là đường đất, cấp phối, hệ thống rãnh chưa được đầu tư hoàn chỉnh	Là tuyến đường từ trung tâm tỉnh đến trụ sở Đảng ủy xã, và là tuyến kết nối từ trung tâm xã ra cửa khẩu Bình Nghi hiện trạng là đường đất, cấp phối đi lại khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa	Láng nhựa 3 lớp trên lớp móng CPDD	108/BC-UBND ngày 15/7/2025
5	Cải tạo, sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến trung tâm xã Tuấn Sơn	Xã Tuấn Sơn	3,78Km	14.000	Hiện trạng là đường đất, cấp phối, hệ thống rãnh chưa được đầu tư hoàn chỉnh	Là tuyến đường huyết mạch kết nối giữa trụ sở HDND và UBND xã với trụ sở Đảng ủy xã Tuấn Sơn. Hiện trạng là tuyến đường đất, cấp phối cần được nâng cấp cải tạo đảm bảo nhu cầu đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân	Thăm toàn bộ mặt đường bằng Bê tông nhựa, sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, an toàn giao thông	09/BC-UBND ngày 15/7/2025
6	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến trung tâm xã Thiện Long	Xã Thiện Long	6Km	12.000	Hiện trạng mặt đường đá dăm láng nhựa rộng trung bình 3,5m. Hiện trạng mặt đường xuất hiện hư hỏng như ổ gà, nứt vỡ mép mặt đường, rạn nứt, bong bật. Hệ thống rãnh thoát nước chưa được đầu tư hoàn chỉnh	Là tuyến đường duy nhất kết nối đến trung tâm xã Thiện Long nay đã xuống cấp, hư hỏng mặt đường cần thiết phải sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại an toàn, êm thuận	Cào bóc móng tái sinh nguội tại chỗ, láng nhựa 3 lớp toàn bộ mặt đường. Sửa chữa hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, an toàn giao thông trên tuyến	14/BC-UBND ngày 17/7/2025

STT	Danh mục đề xuất đầu tư	Địa bàn xã/phường	Chiều dài	Sơ bộ TMDT (triệu đồng)	Hiện trạng	Sự cần thiết đầu tư	Dự kiến giải pháp thực hiện	Ghi chú
7	Xử lý điểm ngập úng đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ đường đến trung tâm xã Khuất Xá	Xã Khuất Xá	Xây dựng cầu	3.000	Vị trí ngập tràn thường xuyên ngập úng, chia cắt giao thông vào mùa mưa lũ	Đầu tư xây mới cầu bản nhằm khắc phục vị trí ngập thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính của người dân	Xây dựng mới cầu bản tại lý trình Km21+700/ĐT.237 thay thế ngập tràn cũ	06a/BC-UBND ngày 14/7/2025
<b>II Danh mục ưu tiên 2 393.395</b>								
1	Cải tạo, sửa chữa Đường Khánh Long - Vĩnh Tiến, xã Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn	Xã Đoàn Kết	9km	63.583	Tuyến đường dài khoảng 10Km hiện trạng là đường đất nền đường rộng trung bình 3,0m, nhiều vị trí dốc lớn khó khăn đi lại trong mùa mưa	Là tuyến đường kết nối ngắn nhất kết nối giữa xã Vĩnh Tiến (cũ) sang trung tâm xã Đoàn Kết (rút ngắn 10Km so với tuyến đường đã được cứng hoá), hiện trạng là đường đất đi lại khó khăn.	Cập mở rộng nền đường. Đối với các đoạn dốc lớn sử dụng kết cấu mặt đường BTXM, các đoạn còn lại thực hiện láng nhựa mặt đường 3 lớp	25/BC-HĐTĐ ngày 02/02/2026
2	Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đường đến trung tâm các xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hoà	Xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hoà	20Km	75.000	Có lý trình Km0 - Km20 thuộc tuyến đường huyện ĐH 78 (Mô Nhài - Nhất Hoà- Vũ Lễ), hiện trạng mặt đường láng nhựa rộng trung bình 3,5m đã xuống cấp cấp nghiêm trọng (xói, bong bật, ổ gà, đọng nước, ...)	Là tuyến kết nối qua trung tâm các xã Hưng Vũ, Vũ Lăng, Nhất Hoà. Hiện trạng mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần đầu tư sửa chữa, cải tạo đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	255/TTr-BQLDA ngày 22/01/2026
3	Sửa chữa nền mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến đường Tổng Nọt - Y Tịch (ĐH.88) đoạn từ Km0+00 - Km12+800, xã Vạn Linh	Xã Vạn Linh	12,8km	48.927	Hiện trạng mặt đường đã đầm láng nhựa đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bong tróc, ổ gà, mặt đường hẹp, không còn đáp ứng được lưu lượng và tải trọng hiện tại.	Là trục giao thông chính kết nối các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Bằng Mạc, Vạn Linh, Chi Lăng qua QL.279, được đầu tư từ năm 2005 theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Sau gần 20 năm khai thác, mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng.	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	24/BC-HĐTĐ ngày 02/02/2026
4	Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Bản Loòng -Đồng Giáp- Khánh Khê	Phường Lương Văn Tri, Xã Khánh Khê	15Km	43.000	Hiện trạng mặt đường BTXM, láng nhựa rộng trung bình 3.5-4.0m, đã xuống cấp nghiêm trọng. Bề mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, ổ gà, sinh lầy	khi tuyến đường sửa chữa sẽ cải thiện khả năng khai thác của tuyến kết nối giao thông liên vùng và trục kết nối giữa ĐT.234, trung tâm tỉnh Lạng Sơn và QL.1B, kết nối Phường Lương Văn Tri và xã Khánh Khê sau sắp xếp đơn vị hành chính	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	664/TTr-BQLDA ngày 06/3/2026
5	Sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.232 đoạn Km0-Km2+200, Km4+900 - Km15, xã Diêm He	Xã Diêm He	12,3Km	40.875	Có nền đường rộng trung bình 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng trung bình 3,5m, qua thời gian khai thác sử dụng mặt đường đã bị hư hỏng, xuống cấp (mặt đường bong bật, rạn nứt, mai rùa, cóc gặm, lún vết bánh xe)	Là tuyến đường trục chính kết nối các xã Na Sầm với trung tâm trụ sở xã Diêm He. Hiện trạng mặt đường đã xuống cấp	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	256/TTr-BQLDA ngày 22/01/2026

STT	Danh mục đề xuất đầu tư	Địa bàn xã/phường	Chiều dài	Sơ bộ TMDT (triệu đồng)	Hiện trạng	Sự cần thiết đầu tư	Dự kiến giải pháp thực hiện	Ghi chú
6	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Khuổi Sắp – Khuổi Nà, xã Thiện Hoà	Xã Thiện Hoà	3Km	6.000	Hiện trạng là đường đất nền đường rộng trung bình là 3m. Tuyến đường đi lại rất khó khăn khi thời tiết mưa bão.	Tuyến đường sau khi đầu tư sẽ thông suốt nối tiếp giữa QL. 279 đi qua thôn Yên Hùng đến thôn Khuổi Sắp nối tiếp với đường Bản Pe - Khuổi Sắp. Rút ngắn khoảng cách di chuyển của khoảng 160 hộ dân thôn Khuổi Sắp và một số hộ dân thôn Bản Pe di chuyển đến trụ sở UBND xã thực hiện các TTHC và đến trạm Y tế xã xuống còn 11 Km so với 19 Km quãng đường hiện đang đi lại. Đối với 34 hộ dân thuộc xóm Khuổi Nà, thôn Yên Hùng có thể đưa đón con em đi học tại điểm trường Tân Tiến với khoảng cách là 4 Km so với Điểm trường tại thôn Yên Hùng hiện con em đang đi học là 8 Km. Mở ra một tuyến đường mới thông suốt kết nối giữa các địa bàn sau sáp nhập 2 xã cũ.	Cập mở rộng nền đường. Đối với các đoạn dốc lớn sử dụng kết cấu mặt đường BTXM, các đoạn còn lại thực hiện láng nhựa mặt đường 3 lớp	14/BC-UBND ngày 15/7/2025
7	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường huyện ĐH.35 ( Ái Quốc – Lợi Bắc) đoạn từ Km27+500 - 43+500, xã Xuân Dương	Xã Xuân Dương	16Km	32.000	Hiện trạng mặt đường đoạn Km27+500 - Km43+500 sử dụng vật liệu mới móng tro bay nay đã xuống cấp, hư hỏng	Nâng cao khả năng khai thác của tuyến, góp phần kết nối thuận lợi từ trung tâm xã Lợi Bắc sang trung tâm xã Xuân Dương	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	39/BC-HĐTĐ ngày 06/3/2026
8	Sửa chữa hệ thống nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, an toàn giao thông tuyến đường ĐH.01 (Trung Thành - Tân Minh), xã Kháng Chiến	Xã Kháng Chiến	17Km	43.380	Hiện trạng mặt đường láng nhựa rộng trung bình 3,5m xuất hiện nhiều hư hỏng cục bộ trên tuyến như hằn lún vệt bánh xe, lún cao su. Một số đoạn đã được sửa chữa, bảo trì.	Là tuyến kết nối chính từ trung tâm xã Tân Minh, Trung Thành (cũ) đến trung tâm xã Kháng Chiến sau sắp xếp đơn vị hành chính, hiện trạng đã xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cần thiết phải đầu tư sửa chữa	Tiến hành cáo bóc móng tái sinh nguội mặt đường cũ sau đó láng nhựa 03 lớp	52/BC-HĐTĐ ngày 24/02/2026
9	Xây dựng cầu Nà Pàng 1 lý trình Km7+050 và Nà Pàng 2 lý trình Km7+580 trên đường huyện ĐH.05 (Xe Lán - Bản Ca), xã Thất Khê	Xã Thất Khê	Xây dựng cầu	40.630	Hiện trạng là ngầm tự nhiên qua suối... Khi mưa lớn, nước sông Thả Cạo dâng cao làm chia cắt một số thôn của xã Chi Lăng và xã Chí Minh cũ để đến trung tâm xã Thất Khê sau sắp xếp đơn vị hành chính,... Bên cạnh đó, phần lớn các hộ gia đình sinh sống ven sông suối, địa hình phức tạp do bị chia cắt nên việc đi lại và sản xuất gặp nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, mất an toàn cho người dân tham gia giao thông	Đầu tư xây dựng mới 02 cầu Nà Pàng 1 và Nà Pàng 2 góp phần giải quyết đi lại của người dân thuộc xã Chi Lăng và xã Chí Minh cũ để đến trung tâm xã Thất Khê sau sắp xếp đơn vị hành chính	Xây dựng mới cầu Nà Pàng 1 chiều dài 25m và Cầu Nà Pàng 2, chiều dài 20m.	65/BC-HĐTĐ ngày 02/3/2026