

Số: /BC-SNNMT

Lạng Sơn, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng sạt lở tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 7938/VP-KTCN ngày 26/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của UBND xã Công Sơn tại Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 24/8/2026

Ngày 28/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Công Sơn và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế khu vực sạt lở phía sau Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, báo cáo của UBND xã Công Sơn và ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh như sau:

I. HIỆN TRẠNG KHU VỰC SẠT LỖ

1. Tình hình sạt lở

Theo báo cáo của UBND xã Công Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong ngày 23/8/2026, khu vực sườn đồi phía sau dãy lớp học của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn xảy ra sạt lở đất.

Vết sạt lở có chiều rộng khoảng 25 m, đã tiến sát khu vực các công trình phụ trợ gồm trạm bơm, bể nước, nhà vệ sinh, bếp của trường; vị trí sạt lở cách chân tường khối nhà lớp học chính 2 tầng khoảng 6,5 m. UBND xã đánh giá nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở với khối lượng lớn nếu thời gian tới tiếp tục xuất hiện mưa lớn kéo dài, có khả năng ảnh hưởng đến công trình lớp học chính.

Qua kiểm tra thực tế ngày 28/8/2026, đoàn công tác ghi nhận khu vực phía sau khối nhà lớp học 2 tầng đã xảy ra sạt lở, khu vực sạt lở nằm sát các công trình phụ trợ. Theo báo cáo của UBND xã Công Sơn, phần đất tại khu vực sạt lở là đất mượn được đắp, san gạt trong quá trình tạo mặt bằng xây dựng trường trước đây. Tại thời điểm kiểm tra, bằng quan sát trực quan chưa thể xác định đầy đủ phạm vi, chiều sâu, cấu tạo nền đất và cung trượt của khối đất; địa hình khu vực có độ dốc lớn, phía dưới là vực sâu. Do đó, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân, cơ chế, phạm vi và mức độ ổn định của mái dốc cũng như lựa chọn giải pháp xử lý công trình phù hợp. Cần tổ chức khảo sát địa

hình, địa chất, đánh giá hiện trạng khối đất đắp, xác định cung trượt và các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định mái dốc để làm cơ sở đề xuất phương án xử lý.

2. Ảnh hưởng đến công trình và hoạt động của nhà trường

Khối nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng là nhà 2 tầng gồm 8 phòng học. Theo báo cáo của nhà trường, hiện có 206 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận dấu hiệu rõ ràng về nứt lớn đối với tường và móng khối nhà lớp học chính; tuy nhiên, khu vực nhà bếp, nhà vệ sinh và hệ thống bể nước nằm sát mép khu vực sạt lở, có nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu xảy ra mưa lớn.

Khu vực sạt lở hiện nằm trên phần đất do các hộ dân lân cận quản lý, sử dụng; việc sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của nhà trường. UBND xã và nhà trường đang xem xét phương án di chuyển các hạng mục này khi cần thiết để bảo đảm an toàn.

II. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã phối hợp với nhà trường huy động lực lượng tổ chức di chuyển một số đồ dùng, vật dụng ra khỏi khu vực có nguy cơ; thiết lập hàng rào, dây cảnh báo và hạn chế người ra vào khu vực nguy hiểm.

Nhà trường và UBND xã đã thực hiện các biện pháp tạm thời nhằm hạn chế nước mặt chảy vào khu vực sạt lở, phủ bạt phần đất lộ thiên, xử lý hướng thoát nước và theo dõi diễn biến khu vực.

Đơn vị tư vấn tham gia kiểm tra cũng đề nghị tiếp tục xử lý hệ thống thoát nước mặt, không để nước tập trung chảy vào khu vực đã sạt lở; đồng thời cần khảo sát địa chất, đo đạc hiện trường và xác định cung trượt trước khi đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Về mức độ cần thiết xử lý

Qua kiểm tra thực tế, các thành phần tham gia thống nhất đánh giá việc xử lý khu vực sạt lở là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và duy trì hoạt động ổn định của nhà trường.

Vị trí sạt lở nằm gần khối nhà lớp học 2 tầng và các công trình phụ trợ như nhà bếp, nhà vệ sinh, bể nước; trong trường hợp tiếp tục xảy ra mưa lớn, khu vực sạt lở có nguy cơ tiếp tục phát triển, mở rộng và ảnh hưởng đến các công trình của nhà trường. Do đó, cần có giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xử lý.

2. Về khảo sát và phương án xử lý

Qua kiểm tra hiện trường cho thấy khu vực sạt lở có địa hình phức tạp, độ dốc lớn. Tại thời điểm kiểm tra, việc đánh giá mới chủ yếu dựa trên quan sát trực quan, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân, phạm vi, chiều sâu, cung trượt và lựa chọn phương án xử lý cụ thể.

Do đó, việc lựa chọn giải pháp xử lý phải được thực hiện trên cơ sở khảo sát, đánh giá đầy đủ về địa hình, địa chất; xác định phạm vi, chiều sâu và cung

trượt; đánh giá nguyên nhân gây mất ổn định và mức độ ảnh hưởng đến các công trình của nhà trường.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp, có thể xem xét các giải pháp như gia cố mái dốc, xử lý thoát nước, gia cố chân mái, xây dựng kè hoặc các giải pháp kỹ thuật kết hợp khác, đồng thời đánh giá điều kiện tiếp cận hiện trường, khả năng thi công, hiệu quả và tính ổn định lâu dài của phương án.

Ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và đơn vị tư vấn tại cuộc kiểm tra đều thống nhất cần khảo sát chi tiết, đánh giá điều kiện địa chất và xác định phạm vi, cung trượt trước khi lựa chọn phương án xử lý.

3. Về bố trí kinh phí thực hiện

Tại thời điểm kiểm tra, do chưa xác định được phương án xử lý kỹ thuật, khối lượng và quy mô thực hiện, nên chưa đủ cơ sở xác định tổng mức kinh phí cần thiết để xử lý khu vực sạt lở.

Sau khi UBND xã Công Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát, xác định phương án xử lý, khối lượng và dự kiến kinh phí, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế để đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và các hoạt động của nhà trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo:

1. Về chủ trương xử lý

Thống nhất về sự cần thiết xử lý khu vực sạt lở phía sau Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Công Sơn nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và duy trì hoạt động của nhà trường.

2. Về khảo sát và lựa chọn phương án kỹ thuật

Giao UBND xã Công Sơn chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn có năng lực khẩn trương tổ chức khảo sát chi tiết khu vực sạt lở; trong đó tập trung: Đo đạc, khảo sát hiện trạng địa hình; Khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất khu vực; Xác định phạm vi, chiều sâu và cung trượt; Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến khối nhà lớp học 2 tầng và các công trình phụ trợ;

Nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý phù hợp, trong đó xem xét khả năng áp dụng các giải pháp thi công bảo đảm an toàn và phù hợp điều kiện địa hình thực tế; Đánh giá điều kiện tiếp cận, tổ chức thi công; Xác định sơ bộ khối lượng, kinh phí và tiến độ thực hiện.

3. Về báo cáo phương án

Sau khi đơn vị tư vấn hoàn thành khảo sát và xây dựng phương án xử lý, UBND xã Công Sơn tổng hợp kết quả khảo sát, phương án xử lý và dự kiến kinh phí, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 15/9/2026** để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Về bảo đảm an toàn trong thời gian chờ xử lý

Trong thời gian chưa có phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh và giáo viên nhà trường, đề nghị UBND xã Công Sơn:

- Tiếp tục theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết và tình trạng sạt lở; Duy trì rào chắn, biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm;
- Không bố trí học sinh, giáo viên và người lao động hoạt động tại khu vực có nguy cơ mất an toàn;
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tạm thời để hạn chế nước mưa, nước mặt chảy vào khu vực sạt lở; Chủ động di chuyển các công trình, thiết bị, tài sản và người ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có dấu hiệu sạt lở tiếp diễn;
- Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn người và công trình, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức ứng phó.

5. Về tình huống khẩn cấp về thiên tai

Giao UBND xã Công Sơn rà soát, đánh giá tình hình, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của khu vực sạt lở; căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đất đai, khẩn trương lập hồ sơ, báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để làm cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục theo quy định.

6. Về bố trí kinh phí thực hiện

Trên cơ sở kết quả khảo sát, phương án xử lý, khối lượng và dự kiến kinh phí do UBND xã Công Sơn báo cáo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các sở: Tài chính; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo;
- UBND xã Công Sơn;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLXDCT;
- Lưu: VT, CCTL(NVT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Thị Thu